

PA2 MU D

Presurización

Descripción

- Sistema hidroneumático de presurización con bombas centrífugas multietapa, totalmente automáticos y con funcionamiento alterno.

Composición de los equipos

- Bombas verticales multicelulares modelo MU D.** con motores de alta eficiencia.
- Bancada y soporte de cuadro en perfil de acero pintada en negro al fuego.
- Colector de impulsión fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Cuadro de protección CONTROL;** Display con indicación de voltaje, consumo y diagrama del estado de la instalación. Alarma óptica y acústica.
Protecciones del cuadro Control:
 - Trabajo en seco, no es necesario instalar un interruptor de nivel.
 - Protección contra sobre y bajo voltaje.
 - Protección contra sobrecarga.
- Accesorios incluidos: Válvulas de retención y de esfera en impulsión, presostatos, manómetro.
Opción de montaje de grupos con más de dos bombas y equipos con bombas horizontales.
Accesorios disponibles bajo demanda: Colector de aspiración, Kit para cumplimiento CTE, reloj de maniobra para electroválvula, inyector para acumulador galvanizado y manguera flexible.



Aplicaciones

Diseñados para el suministro de agua a viviendas, bloques de apartamentos y aplicaciones industriales.

Tabla de selección

Modelo	*P ₂		Ø Asp	Ø Imp	Caudal Q (m³/h)		Altura H (mca)		**Acumulador recomendado (No incluido)		1~230V M	3~400V T
	Kw	Hp			Nom.	Máx.	Nom.	Máx.	Memb.	Galv.	Monofásico	Trifásico
PA2 MU 35 4 (M/T)	1,1	1,5	1 1/2"	1 1/4"	9	20	45,5	60	200	500	106600	106660
PA2 MU 35 5 (M/T)	1,5	0,75			9	20	57	72	200	500	106620	106680
PA2 MU 35 6 T	2,2	3			9	20	68	89	200	500	-	106700
PA2 MU 35 8 T	3	4			9	20	91	118	200	500	-	106720
PA2 MU 35 10 T	4	5,5			9	20	113	146	200	500	-	106740
PA2 MU 55 3 (M/T)	1,5	2			18	36	31	40,3	200	500	106640	106760
PA2 MU 55 4 T	2,2	3			18	36	40	54	200	500	-	106780
PA2 MU 55 6 T	3,0	4			18	36	60	80	200	500	-	106800
PA2 MU 55 7 T	4	5,5			18	36	70	94	300	750	-	106820
PA2 MU 55 8 T	4,7	6,4			18	36	75	105	200	500	-	106840

*Potencia de cada una de las bombas.

**Acumulador recomendado para el correcto funcionamiento del grupo.

El Código CTE exige un mínimo de 2 bombas para abastecer un edificio, tres bombas a partir de 36 m³/h y cuatro para demandas superiores a 108 m³/h.